


PRZEKRÓJ A-A



D1	<p>Papa termozgrzewalna EI30</p> <p>Papa podkładowa</p> <p>Tworząda wełna mineralna</p> <p>Paroizolacja-papa podkładowa klejona</p> <p>Istniejące warstwy dachu</p> <p>20cm</p>
----	---

Samopoziomująca posadzka betonowa dekoracyjna	0,5cm
Warstwa cementowa modyfikowana zbrojona	3cm
Zasyłka keramzytowa (grubość dostosować do poziomów)	
Folia PCV	
Istniejący, bądź projektowany strop	
Tynk	2cm

Samopozjonująca posadzka betonowa dekoracyjna	0,5 cm
Wylewka cementowa modyfikowana zbrojona	4cm
Folia PCV	
Twardy styropian (gr. do wymaganego poziomu)	ok.4cm
Folia PCV	
Istniejący, bądź projektowany strop	
Tynk bądź beton architektoniczny	

Samopoziomująca posadzka betonowa dekoracyjna	0,5 cm
Wodoszczelna zaprawa	
Wylewka samopoziomująca	ok 1,5cm
Istniejący podkład betonowy (płaskowany)	

P.3.	Posadzka betonowa modyfikowana	1 cm
	Wylewka betonowa zbrojona	5 cm
	Folia PCV	
	Twardy sztrypian (gr. do wymaganego poziomu)	5 cm
	Folia PCV	
	Istniejący (projektowany) pokład betonowy	

WYKAZ ZMIAN OBJĘTYCH REWIZJĄ:

1. Poprawiono warstwy posadzkowe
2. Uaktualniono ściany szklane zgodnie z aktualnym projektem konstrukcji
3. Dodano okna (9szt.) na poziomie $\approx +14,5$

UWAGA:
Detale oraz rozwiązania konstrukcyjne patrz rys. w projekcie konstrukcji.

PROJEKT WYKONAWCZY REMITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI
NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁÓDZI PRZY UL.TARGOWEJ

MIROSLAW WISNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O., Pracownia Projektowa - ul. Żeromskiego 16, 90-110 Łódź; tel: 042-430 31 21; fax: 042-430 32 82
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON” SP. Z O.O., ul. Nastrojowa 42/11, 91-496 Łódź; tel/fax: 042 658 27 06; mobile: 601 669 441; zlniczeky_fronton@pp.p

autor:	mgr inż. arch. Zbigniew Brinczyk	262/94 MWL	07.2012
--------	----------------------------------	------------	---------

objekt:	mgr inż. arch. Paula Karbownik
asystenci:	inż. arch. Rafał Uniszewski
MIĘDZYNARODOWY	

szűcs 1:	projekt:	metnolv:	elvála:	partnerek or:
IOM II - KÖZELIENIA				

ARCHITEKTURA	PRZEMKOU A-A - REMIZJA "B"	1:50	16, rew. B
--------------	----------------------------	------	------------

