MATERIAŁ	
Kurtyna p.ppż EI 60	Witryna aluminiowa zabezpieczona zamkniętym ogniowym EI60 - roletowa kurtyna przeciwpożarowa z międzynitowo tworzywa wzmacniającego włókna szklanym, z dolną falową listwą stalową, nawijana na wał stalowy,napędzana silnikiem rurowym.
Pomostowa krata aluminiowa	Krata pomostowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonana w procesie cynkowania ogniowego. Standardowe szerokości rozkrojonych krat ogrzewanych wynoszą 1x15,2,1x14,3x. Siatoda ze z plastikowymi nóżkami i profilu zapobiegających.
Samopozycjonująca kolorowa posadzka dekoracyjna	Wytrzymałość na ściskanie: powyżej 25 N/mm²; wytrzymałość na zginanie: powyżej 7 N/mm² ; Rozpływność: 230-245 mm (pomiędzy SB4/5 mkl) ; odporność/twardość: grubość warstwy 6-8 mm ; temperatura stosowania od +10 C do + 25 C
Ściana GKI - REI 120	Ściana działowa szynowa montowana na konstrukcji z rusztu stalowego ocynkowanego z użyciem płyt gipsowych ogniochronnych GKF o grubości 12,5
Ścianka przeszklona w systemie aluminiowym witrynowym	Ściany przeszklone - wykonane z systemu aluminiowym witrynowym, kurtynowe, lekkie, do połączeń wewnętrznej, bez przepony termicznej, dzwietrz aluminiowa w kolorze piaskowym (RAL 7037), przykuć szkieli do. A-E on. Orzeł- szklane, wykonane w systemie aluminiowym witrynowym, do odbudowy wewnętrznej, bez przekładki termicznej, grubość skrzydeł 5-6 cm. Wymiary profil - według rozwiązań systemowych wykonując producenta. Oktadnice wykonane z profili aluminiowych, kolor jak stolarka okienna. Szkło bezpieczne hartowane EI30 termiczne wzmacniane, Rodzaj szkła - warstwowy ciemniejsze - zielona lub niebieski, Szkło bezpieczne.
samozamykana zaprawa cementowa	Wytrzymałość na ściskanie: powyżej 50 N/mm²; wytrzymałość na zginanie: powyżej 7 N/mm² ; makszmalna średnica kruszywa 2,0 mm ; rekomendowana grubość warstwy 10-50 mm ; temperatura stosowania od +20 C do + 40 C

BRANDZL UWAGI:
-Roboty wentylacyjne przy osiach 5 i 10 umieścić w ten sposób, by możliwe było zamontowanie słupków konstrukcji ściany nowogipsklejonej (konstrukcja lekka) (odległość 600). Między kanałami wentylacyjnymi należy pozostawić min. 12 cm odległości.

-Instalacje trysko wy poprowadzić poniżej zamontowanych uprzednio instalacji.

-Instalacje wody ciepłej i zimnej poprowadzić po zamontowaniu instalacji wentylacyjnej i dostawać ich umiejscowienie do zastanej sytuacji.

Ściany nowogipsklejonowe żelbetowe
Ściany ceramiczne
Monolotom
Ściany z płyt GK
Ściany istniejące

puszka elektryczna instalowa 30 cm nad podłogą
puszka elektryczna instalowa 30 cm nad podłogą
wypust- 1-fazowy zakończony puszką połączeniową
wypust- 3-fazowy zakończony puszką połączeniową

Uwaga:
Wypust oznaczony gałęzią
(*) - wypust zakończony puszką podłogową

POZIOM +14,5				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian
4.1	antresola socjalna	46,0	samopozycjonująca sitka posadzka dekoracyjna	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.2	komunikacja	6,7	płytki ceramiczne	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.3	wentylatornia	46,4	płytki ceramiczne modyfikowany	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.4	komunikacja	6,7	płytki ceramiczne	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.5	serwerownia	6,3	płytki ceramiczne podłoga podniesiona antystatycznej	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.6	zbr.wody deszczowej	11,4	płytki ceramiczne modyfikowany	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.7	wentylatornia	56,2	płytki ceramiczne modyfikowany	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
4.8	zbr.wody deszczowej	11,3	płytki ceramiczne modyfikowany	tynk z gipsowych maszynowe, malowanie farba emulsyjna
	RAZEM	193,0		

RZUT IV PIĘTRA
poziom +14,5

WYKAZ ZMIAN OBIEKTYCH REWIZJA:
1. Wykreślenie zdemontowanych urządzeń rozłączników w osiach 5-12/A-D
2. Zmiana wymiarów zbiorników wody deszczowej
3. Aktualizacja schodów w osiach C-E oraz C/9 zgodnie z projektem zamiennym konstrukcji

UWAGA: Detale oraz rozwiązania konstrukcyjne wg.tys.w projekcie konstrukcji

PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJA NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL.TARGOWEJ 10

INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ/ MIEJSKI INSTYTUT KULTURY	ADRES: ul. Targowa 10, 90-323 Łódź, tel. 42 633 63 12, 42 633 63 32		
WYKONAWCA: "FRONTON"	ADRES: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, tel. 42 632 72 72, fax 42 632 72 73		

WYKONAWCA: "FRONTON"	autor:	mgr inż. arch. Zbigniew Bilczyk	292 09 PA	01/2012
BRANŻA: BUDOWLANA	projektant:	mgr inż. arch. Paula Kaliszewska inż. arch. Rafał Urbaniczyk		
TEMAT: ARCHITEKTURA	projekt:	NAZWA: RZUT IV PIĘTRA I PIĘTRO TECHNICZNE / POZIOM +14,5 I ZATWIERDZENIE ZGODNIE Z DWG	skala: 1:50	NUMER: 13/Z, rew.D