27.06.2018

EC1/ 1017 /2018

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr 251/WB/BSU/2018 na przeniesienie, modyfikację wraz z modernizacją stanowiska monitoringu w EC1.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, które przytacza poniżej oraz udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający zastrzega że wspomniana koncepcja będzie podlegać „ustaleniom przez Strony, co wiąże się z możliwością zmiany koncepcji by dostosować proponowane rozwiązanie do wymagań i potrzeb Zamawiającego". W jaki sposób wspomniane ustalenia i dostosowania będą mogły wpłynąć na cenę związana z Ofertą? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny oferty która uzyska największą ilość punktów podczas oceny ofert na skutek wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w koncepcji Wykonawcy już po rozstrzygnięciu postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem V ust. 5 Zaproszenia do złożenia oferty, cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

Pytanie nr 2: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania wszelkich zgód związanych z kwestiami gwarancyjnymi modyfikowanych systemów. Prosimy o wskazanie obecnych Gwarantów tych instalacji, zarówno w budynku EC-1 Wschód, jak i Ambulatorium?

Odpowiedź: W budynku EC1-Wschód gwarantem jest podmiot SKANSKA SA, natomiast w przypadku Ambulatorium, gwarancja na systemy objęte przedmiotem zamówienia już wygasła.

Pytanie nr 3: W odpowiedzi na pytanie nr 8 nie odniesiono się do zagadnienia objaśnienia czym jest panel CSP wymieniony w Opisie przedmiotu zamówienia. Ponownie prosimy o wyjaśnienie tego terminu i podanie jego funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia zewnętrznego panelu do obsługi, który zostanie zamontowany w części EC1-Zachód do zdalnej obsługi istniejącej

centrali pożarowej zlokalizowanej w części EC1-Wschód. Panel ma być wyposażony w wyświetlacz nie gorszy niż zastosowany w istniejącej centralce, przyciski oraz drukarkę systemową. Panel zewnętrzny ma zapewniać dwukierunkową komunikację z istniejącą centralą (EC1-Wschód). Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 lit. g Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania techniczne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Pytanie nr 4: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8 prosimy o wskazanie zakresu sterowania systemem DSO jakiego wymaga Zamawiający. Czy z pomieszczenia monitoringu w budynku EC1 Zachód mają być generowane również komunikaty zarówno predefiniowane, jak i wygłaszane za pomocą mikrofonu? Czy ewentualny mikrofon ma być mikrofonem wykonanym w standardzie „mikrofonu strażaka" (pożarowym)?

Odpowiedź: Zamawiający, nie wymaga aby w istniejącej części wschodniej pozostał istniejący mikrofon z obsługą komunikatów predefiniowanych, natomiast w części EC1-Zachód, wymaga dostarczenia, zamontowania wyłącznie stacji do emisji komunikatów na żywo. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 lit. g Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania techniczne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Pytanie nr 5: Ze względu na szczegóły konstrukcyjne budynku Ambulatorium (brak kondygnacji podziemnej), prosimy o wskazanie miejsca, gdzie wymagana kanalizacja teletechniczna może zostać wprowadzona do budynku w sposób nie wymagający prac budowlanych i aranżacyjnych wewnątrz budynku Ambulatorium. Jeżeli Zamawiający takiego miejsca wskazać nie może, prosimy o informację kto będzie odpowiadał i ponosił koszty zmian w aranżacji pomieszczenia do którego zostanie wprowadzona kanalizacja (np. wymiana wykładziny, naprawa podłogi itp.).

Odpowiedź: Wykonanie połączenia jest w zakresie Wykonawcy. Szczegóły były przedstawiane podczas wizji lokalnej. W kwestii odpowiedzialności za sposób realizacji odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający może potwierdzić techniczną możliwość wykonania kanalizacji teletechnicznej w przebiegu wskazanym podczas wizji lokalnej to znaczy pomiędzy narożnikiem budynku S1 a północną ścianą budynku Ambulatorium? Z uzyskanych przez nas informacji z innych źródeł wynika, że w miejscu tym istnieje duże prawdopodobieństwo kolizji z innymi instalacjami podziemnymi uniemożliwiające wykonanie kanalizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Prosimy również o przekazanie aktualnej dokumentacji geodezyjnej z naniesionymi instalacjami na terenie na którym Zamawiający oczekuje budowy kanalizacji teletechnicznej.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany uzyskać aktualną dokumentację, o której mowa w pytaniu, we własnym zakresie.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający może wskazać alternatywną trasę przebiegu kanalizacji teletechnicznej, na której wspomniane we wcześniejszym pytaniu kolizje nie występują?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie że okres oczekiwania na uzyskanie formalnych zgód, akceptacji i zatwierdzeń stosownych instytucji dla wykonania całości prac nie jest wliczany do umownego czasu realizacji prac.

Odpowiedź: Zgodnie z§ 2 Istotnych postanowień umowy, zakończenie czynności określonej w §1 ust. 1 tejże ustala się na 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, a przedłużenie terminu zakończenia czynności jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie instalacje związane z systemami SAP i DSO w budynkach EC1 Wschód oraz Ambulatorium mają spełniać wszelkie wymagania stawiane instalacjom ochrony pożarowej budynków i stanowić element systemu ochrony pożarowej oraz scenariuszy pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 lit. g Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania techniczne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. Jednocześnie przekazuje do informacji iż, budynek Ambulatorium, nie jest wyposażony w system DSO, a sygnalizatory optyczno-akustyczne są sterowane bezpośrednio z centrali pożarowej.

Pytanie nr 10: Prosimy o dokładne podanie modelu rejestratora IPTV w budynku Ambulatorium, wraz z ilością i typami kamer do niego podłączonych.

Odpowiedź: W budynku Ambulatorium, system telewizji przemysłowej oparty o rejestrator CCTV DVR VIGLANT PLUS H.264 jest wyposażony w dysk twardy i kamery analogowe.

Lp	Nazwa urządzenia	Ilość [szt]
1.	Rejestrator DVR FDS-1640H	1 szt
2.	Kamery wewnętrzne TED E2812/IR	5 szt
3.	Kamery Zewnętrzne 4NIBU5-66804FV	6 szt
4.	Monitor	1 szt

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający nie widziałby potrzeby wpięcia systemu SAP budynku Ambulatorium do istniejącego systemu budynku EC1 Wschód w celu

podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu np. poprzez umożliwienie powiadomienia PSP poprzez istniejący terminal UTA?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 2 lit. g Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania techniczne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie uległ** zmianie i upływa w dniu **29 czerwca 2018** r. o godz. **14:00**.

Błażej Moder
Dyrektor

„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY" W ŁODZI
Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódź
t:42 600 61 00
f:42 600 61 02
REGON:100522238
NIP: 725 197 27 44
www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl

Marcin Jagodziński
Kierownik Działu Administracji
27/06/18

H. Suska 27.06.18 r.